



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (жилые помещения) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки.	100 м	14,01	476,27	432,03	10,64	2,03	6673	6053	149	28	51,99	0,15
			Наличие расходов от ФОТ		74%					4300					2,1
			Всего с НР и СП		50%					3041					
			Сметная прибыль от ФОТ							14214					
3	3	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 65 мм (в подвале) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объема капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическая или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения	100 м	1,77	667,03	594,53	14,58	2,76	1181	1052	26	5	71,544	0,204
			Наличие расходов от ФОТ		74%					782					0,36
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					529					
			Всего с НР и СП							2492					
4	4	ФЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм (подвал) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объема капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения	100 м	1,15	847,1	761,66	19,12	4,21	974	876	22	5	91,656	0,312
			Наличие расходов от ФОТ		74%					652					0,36
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					441					
			Всего с НР и СП							2067					
5	5	ФЕРр65-27	Демонтаж элеваторов номер: 1-5 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объема капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения	100 шт	0,02	861,19	861,19			17	17			97,2	
			Наличие расходов от ФОТ		74%									1,94	
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					13					
			Всего с НР и СП							9					
			Сметная прибыль от ФОТ							39					

ГРАНД-Смета 2020.1

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ФЕР65-19-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (радиаторы чугунные (7 секций) (Приказ от 04.08.2020№ 421/пр пункт 10 п.1.1 Приказом ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитальный ремонт без остановки рабочего процесса производств, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудования, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2, 3М=1,2, 4 раск., 3ТМ=1,2, ТЗ=1,2.	100 шт	0,12	1122,86	1038,84	84,02	36,29	135	125	10	4	132 15,84	2,698 0,32
Накладные расходы от ФОТ					14%					95					
Сметная прибыль от ФОТ					50%					65					
Всего с НР и СП										295					
<b>Раздел 2. Монтаж опор</b>															
7	7	ФЕР09-03-038-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (подвал и чердак, каркас для монтажа АТП) (Приказ от 04.08.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных пенсионных процессам в новых строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, 3М=1,25 к раск., 3ТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020№ 421/пр пункт 10 п.1.1 Приказом ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитальный ремонт без остановки рабочего процесса производств, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудования, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2, 3М=1,2, 4 раск., 3ТМ=1,2, ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)	т	0,62988	1537,64	921,22	378,24	5,03	969	580	238	3	101,568 63,98	0,405 0,26
Накладные расходы от ФОТ					80%*0,9					472					
Сметная прибыль от ФОТ					85%*0,85					421					
Всего с НР и СП										1862					
8	8	ФССЦ-08.3.08.02-0063 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок горячекатаный, марка стали СтЗпс5, размер 40х40х4 мм	т	0,407	5995,55				2440					
9	9	ФССЦ-08.4.03.03-0032 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,1406	7997,23				1124					

ГРАНД-Смета 2020.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ФЕР46-03-002-07 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм (общая глубина 500 мм) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр пункт 10 подп. 3 п. 1.1) Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитальное строительство без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные дорогостоящие помещения примечания: СЗП=1,2; ЗМ=1,2 в расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2.	100 отверстий	0,02	1975,38	416,74	1551,58	498,34	40	8	31	10	43,32 0,87	42,96 0,86
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					18 11 69					
14	14	ФССП-01.7.17.09-0068 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм	шт	0,0416	859,2				36					
15	15	ФЕР46-03-002-23 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-07 (ТЗ=30 (СЗП=30; ЗМ=30 к расч., ЗПМ=30; МАТ=30 к расч.; ТЗ=30; ТЗМ=30); (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр пункт 10 подп. 3 п. 1.1) Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные дорогостоящие помещения примечания: СЗП=1,2; ЗМ=1,2 в расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2.	100 отверстий	0,02	2346,9	221,76	2114,64	709,92	47	4	42	14	23,04 0,46	61,2 1,22
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					18 11 76					
16	16	ФССП-01.7.17.09-0068 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм	шт	0,00208	859,2				2					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ФЕР46-03-002-10 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (общая глубина 500 мм) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр пункт 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения пределы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2;	100 отверстий	0,07	2222,93	473,3	1738,15	560,98	156	33	122	39	49,2 3,44	48,36 3,39
			Наименование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					71 43 270 247					
18	18	ФССЦ-01.7.17.09-0071 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт	0,1414	1743,9									
19	19	ФЕР46-03-002-26 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 (ТЗ=30; ОЗТ=30; ЗМ=30 «рас», ЗТМ=30; МАТ=30 «рас», ТЗ=10; ТЗМ=30); (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр пункт 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения пределы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2;	100 отверстий	0,07	2743,02	325,44	2400,48	806,04	192	23	168	56	33,84 2,37	69,48 4,86
			Наименование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					78 47 317 12					
20	20	ФССЦ-01.7.17.09-0071 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт	0,00707	1743,9									

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ФЕР46-03-002-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм (общая глубина 500 мм) (Приказ от 04.08.2020№ 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.1 Положением ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объема капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения проблемы 037=1,2; 3М=1,2; 3ТМ=1,2; Т3=1,2; Накладные расходы от ФОТ	100 отверстий	0,01	2571,08	548,34	2007,64	651,46	26	5	20	7	57 0,57	56,16 0,56
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					12 7 45					
22	22	ФССЦ-01.17.09-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм	шт	0,0202	1954				39					
23	23	ФЕР46-03-002-27 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-11 (Т3=30; 037=30; 3М=30 к расч.; 3ТМ=30; МАТ=30 к расч.; Т3=30; Т3М=30); Приказ от 04.08.2020№ 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.1 Положением ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объема капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения проблемы 037=1,2; 3М=1,2; 3ТМ=1,2; Т3=1,2; Накладные расходы от ФОТ	100 отверстий	0,01	3146,58	325,44	2798,64	939,6	31	3	28	9	33,84 0,34	81 0,81
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					12 7 50					
24	24	ФССЦ-01.17.09-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм	шт	0,00101	1954				2					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	25	ФЕР46-03-002-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса преобладания при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обустраиваемые помещений или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения пределы 0,3П=1,2; 3М=1,2 к рас.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; Накладные расходы от ФОТ	100 отверстий	110%*0,9 70%*0,85		738,82	2629,54	860,26	443	96	342	112	76,8 9,88	74,16 9,64
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							206 124 773 883					
26	26	ФССЦ-01.7.17.09-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм	шт	0,2626	3402									
27	27	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса преобладания при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обустраиваемые помещений или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения пределы 0,3П=1,2; 3М=1,2 к рас.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; Накладные расходы от ФОТ	м3	0,0138	1103	535,49	19,82	3,34	15	7			66,192 0,91	0,288
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							7 4 26 9					
28	28	ФССЦ-04.3.01.09-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3	0,0144	651,78									
Жилые помещения															
29	29	ФЕР46-03-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм (общая глубина 300 мм) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расширения, сужения и т.п.) Накладные расходы от ФОТ	100 отверстий	2,48	133,46	133,46			331	331			15,645 38,8	
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							328 197 856					



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	ФССЦ-01.7.17.09-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм	шт	5,1584	681,6				3516					
31	31	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/бр прит. 10 табл. 3 и 9) (Горизонтально ремонтно-строительных работ) осуществляется в жилых помещениях без раскопления. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к рас.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м3	0,1488	1241,83	669,36	24,78	4,17	185	100	4	1	82,74 12,31	0,36 0,05
			накладные расходы от ФОТ							100					
			Сметная прибыль от ФОТ							60					
			Всего с НР и СП							345					
32	32	ФССЦ-04.3.01.09-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3	0,1548	651,78				101					
Раздел 4. Разлив системы отопления (лежаки в подвале)															
33	33	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Прокладка трубопроводов отопления из неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (Приказ от 04.08.2020 № 516/бр п.6.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (жилищных, технических) процессам в новых строениях, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ОП п.1.18.16 Тепловые системы отопления с пробурной радиаторной просверла отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 Приказ от 04.08.2020 № 421/бр прит. 10 табл. 3 и 1.1 (Горизонтально ремонтно-строительных работ) осуществляется в помещениях эксплуатируемого объема капитальному строительству без демонтажа рабочего процесса предремонтных, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,48	494,52	406,11	60,83	9,41	237	195	29	5	42,2155 20,26	0,7726 0,37
			накладные расходы от ФОТ							230					
			Сметная прибыль от ФОТ							141					
			Всего с НР и СП							608					
34	34	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Узлы укупоренные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	48	25,51				1224					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	35	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонто- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций зданий) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проектной работоспособностью при работе отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 421/пр п.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,48	495,6	406,11	60,83	9,41	238	195	29	5	42,2155 20,26	0,7726 0,37
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>		128%*0,9 83%*0,85					230 141 608					
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>												
36	36	ФСС-18.5.13.01-0004 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	48	30,61				1469					
37	37	ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонто- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций зданий) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проектной работоспособностью при работе отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 421/пр п.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,48	497,13	408,11	60,83	9,41	239	195	29	5	42,2155 20,26	0,7726 0,37
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>		128%*0,9 83%*0,85					240 141 610					
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>												
			<b>Всего с НР и СП</b>												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
38	38	ФССЦ-18.5.13.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	м		48	28,25			1356						
39	39	ФЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр п.6.7.1. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных частях по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,26; ОУ п.1.18.16 Тепловые испытания систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03. Приказ от 04.09.2019 № 421/пр п.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют функционирующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м		0,6	671,25	508,66	113,84	18,49	403	305	68	11	52,8761 31,73	1,545 0,93
40	40	ФССЦ-18.5.13.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м		60	43,12			2587						
						128%*0,9 83%*0,85				364 223 990						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	41	ФЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (Приказ от 04.09.2019 № 518/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая жилищно-коммунальным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТТ=1,18 Тепловая изоляция систем отопления с горячей водой: конструктивные прослойки ополительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2020 № 421/р пункт 10 подп.3 п.1.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предельные ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,69	1134,35	910,07	183,07	22,91	783	628	126	16	93,2438	64,34	1,9158 1,32
					128%*0,9 83%*0,85					742 454 1979						
				м	69	53,12				3665						
42	42	ФССЦ-23.7.01.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Трубопроводы из стальных электросварных труб с пильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м												
43	43	ФЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 518/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая жилищно-коммунальным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТТ=1,18 Тепловая изоляция систем отопления с горячей водой: конструктивные прослойки ополительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2020 № 421/р пункт 10 подп.3 п.1.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предельные ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,59	1330,76	1005,78	260,73	32,82	785	593	154	19	103,0514	60,8	2,7347 1,61
					128%*0,9 83%*0,85					705 432 1922						
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128%*0,9 83%*0,85											
				м												
				100 м												
					128											

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	44	ФССЦ- 23.7.01.04- 0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №670/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		59	61,76								
45	45	ФЕР16-02- 005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №670/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр в.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (инвентарных технических помещений) в новых строениях, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП и 1.16 Тепловое отопление систем отопления с приводом ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к расч.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 и 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитальное строительство без оставших рабочих процессов строительства при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предельны ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,56	1340,46	1005,78	260,73	32,82	751	563	146	18	103,0514 57,71	2,7347 1,53
46	46	ФССЦ- 23.7.01.04- 0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №670/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м		56	79,36								
Итого по разделу						128%*0,9 83%*0,85				669 410 1830					
Итого по разделу										4444					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	47	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструкции работных и работных по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) СЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СП и 1,16 Тепловое испытание системы отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов СЗП=1,03; ЗМ=1,03 к расч.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр пункт 10 подп.3 в.1.1 Производятся ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудования, мебель и иные замораживающие помещения предельные СЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	10	91,95	33,52	13,01	0,79	920	335	130	8	3,6956 36,96	0,0618 0,62
48	48	ФССЦ-23.8.03.11-0007 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	НАКЛОННЫЕ РАСКОБЫ ОТ ФУТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	компл	16 128%*0,9 83%*0,85	117,85			395 242 1557 1886						
49	49	ФССЦ-23.8.03.11-0008 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл	4	122,79			491						
50	50	ФССЦ-18.1.02.02-0062 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки ВУ-05-47 (F4), диаметром 65 мм	шт	8	1687,6			13502						
51	51	ФССЦ-18.1.02.01-0062 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2); 30лс41нк диаметром 80 мм	шт	2	1368,49			2777						

ГРАНД-Смета 2020.1

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	52	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Осрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (трубы и гильзы) (Приказ от 04.09.2019 № 515/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (металлических технологических процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса префракция, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют функционирующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения префракции ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	1,104	251,71	85,84	13,83	0,33	278	95	15		8,0605 8,9	0,03 0,03
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					77 57 412					
53	53	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических осруговых-ных поверхностей: эмалью ПФ-115 (трубы и гильзы) (Приказ от 04.09.2019 № 515/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (металлических технологических процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; п.2 табл.ТЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса префракция, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют функционирующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения префракции ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	1,104	353,01	58,66	18,03	0,66	390	65	20	1	6,4668 7,14	0,06 0,07
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					53 39 482					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	54	ФЕР16-07-005-01 Плюш Министр России от 26.12.2019 №876/п	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/п. п. 6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (вмещающих технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/п. п. 10 табл.3 п.1.1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса префектуры, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическая или лабораторная оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,25 и расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	2,5	151,54	80,48	66,77		379	201	167		6,9138 17,28	
					128%*0,9 83%*0,85					232 142 753					
55	55	ФЕР16-07-005-02 Плюш Министр России от 26.12.2019 №876/п	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/п. п. 6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (вмещающих технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/п. п. 10 табл.3 п.1.1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса префектуры, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическая или лабораторная оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,25 и расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	1,84	158,37	80,48	66,77		291	148	123		6,9138 12,72	
					128%*0,9 83%*0,85					170 104 565					
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП												
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП												



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	56	ФЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7: При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (авиационных, летательных процессов и т.п.) в том числе по возведению новых конструкций (авиационных) ОЗТ-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗТ-1,15; ЗМ-1,25; Приказ от 04.09.2019 № 421/пр п.10 табл.3 п.1.1 Применение ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения применяется ОЗТ-1,2; ЗМ-1,2 к расч.; ЗТ-1,2; ЗМ-1,2)	м3	8,617	433	233,73	40,29	6,44	3731	2014	347	55	25,461 219,4	0,555 4,78
	УВ	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм Наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	т	0,039 0,3361 100% 70%*0,85	11000				3897,1 1852 1231 6824 5256					
57	57	ФССЦ-12.2.08.01-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 28 мм, толщина 60 мм	м	49,536	106,11									
58	58	ФССЦ-12.2.08.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 60 мм	м	49,536	138,77				6874					
59	59	ФССЦ-12.2.08.01-0117 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 60 мм	м	49,536	149,03				7382					
60	60	ФССЦ-12.2.08.01-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/пр	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина 60 мм	м	61,92	161,48				9999					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	61	ФССЦ-12.2.08.01-0121	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 60 мм	М	71,208	174,56				12430					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
62	62	ФССЦ-12.2.08.01-0123	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 60 мм	М	60,888	178,92				10894					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
63	63	ФССЦ-12.2.08.01-0125	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 110 мм, толщина 50 мм прим	М	57,792	189,82				10970					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
Раздел 5. Стояки системы отопления															
64	64	ФЕР16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (Приказ от 04.08.2019 № 514/пр п.6.7.1 При реконструкции тепловых пунктов и работ по реконструкции объектов жилищного строительства (инвентаризация теплоточеским процессам и новым строительств, в том числе по извержению новых конструктивных элементов) ОЗТ-1.15; ЗМ-1.25 к рас.; ЗТМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25; ОП п.1 15.16 Тепловые испытания систем отопления с проваркой радиаторности просверлом отопительных приборов ОЗТ-1.03; ЗМ-1.03 к рас.; ЗТМ-1.03; ТЗ-1.03; ТЗМ-1.03. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗТ-1.5; ЗМ-1.5 к рас.; ЗТМ-1.5; ТЗ-1.5; ТЗМ-1.5)	100 соединений	1,68	42,45	42,45			71	71			4,1575 6,98	
		Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №173/пр													
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП													
					128%*0.9 83%*0.85					82 50 203					

ГРАНД-Смета 2020.1

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
65	65	ФЕР16-04-005-02 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (жилые помещения) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах в районах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичная классификация работам в новом строительстве), в том числе по возведению новых хозяйственных элементов) СЗТ=1,15; ЗМ=1,25 и расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОТ п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с горячей водой; СЗТ=1,03; ЗМ=1,03 и расц.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 Приказ от 04.09.2020 № 421/пр пункт 10 табл.3 п.9 Производственные ремонтно-строительные работы осуществляются в жилых помещениях без расценок. СЗТ=1,5; ЗМ=1,5 и расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м	1,35	375,87	220,12	78,23	0,95	507	297	106	1	23,4175	31,61	0,0773	0,1
66	66	ФССЦ-24.3.02.05-0034 Труба из полипропилена: PN 25/25	М		128%*0,9 83%*0,85	17,44				343 210 1060 2414						
67	67	ФССЦ-24.1.02.01-0014 Хомуты двухболтовые с быстросъемным замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт		193,1	13,79				2663						
68	68	ФССЦ-23.8.05.12-0132 Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, диаметр 20*15*20 мм	шт		36	8,73				314						
69	69	ФССЦ-24.3.05.07-0152 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт		10	0,94				9						
70	70	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт		10	1,02				10						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	71	ФССЦ-24.3.05.16-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №172/пр	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт		1,89									
72	72	ФЕР16-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр п.6.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных элементах) части по введению новых конструкций элементов) СЗП-1.15; ЗМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25; СЛ п.1.18.16 Технология испытания систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов СЗП-1.03; ЗМ-1.03 к раск.; ЗПМ-1.03; ТЗ-1.03; ТЗМ-1.03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в жилых помещениях без раскрепления СЗП-1.5; ЗМ-1.5 к раск.; ЗПМ-1.5; ТЗ-1.5; ТЗМ-1.5)	100 соединений	81,12	51,88	51,88			4209	4209			5,0815 412,21	
НАКЛОННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ФОТ										4849					
Сметная прибыль от ФОТ										2969					
Всего с НР и СП										12027					
73	73	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в жилых помещениях) (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр п.6.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных элементах) части по введению новых конструкций элементов) СЗП-1.15; ЗМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25; СЛ п.1.18.16 Технология испытания систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов СЗП-1.03; ЗМ-1.03 к раск.; ЗПМ-1.03; ТЗ-1.03; ТЗМ-1.03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в жилых помещениях без раскрепления СЗП-1.5; ЗМ-1.5 к раск.; ЗПМ-1.5; ТЗ-1.5; ТЗМ-1.5)	100 м	12,2	362,22	213,78	79,51	1,16	4419	2608	970	14	22,7424 277,46	0,0966 1,18
НАКЛОННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ФОТ															
Сметная прибыль от ФОТ															
Всего с НР и СП															
74	74	ФССЦ-24.3.02.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №172/пр	Труба из полипропилена: армированная PN 25/32	м	1251	25,88									
НАКЛОННЫЕ РАСХОДЫ ОТ ФОТ										3021					
Сметная прибыль от ФОТ										1850					
Всего с НР и СП										9290					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	75	ФССЦ- 24.1.02.01- 0015 Приказ Министров России от 26.12.2019	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт	1364	13,85				18905					
76	76	ФССЦ- 24.3.05.07- 0120 Приказ Министров России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт	34	32,04				1089					
77	77	ФССЦ- 18.1.09.06- 1028 Приказ Министров России от 26.12.2019	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со штоком	шт	612	54,73				33495					
78	78	ФССЦ- 18.1.09.06- 0041 Приказ Министров России от 26.12.2019	Кран шаровый муфтовый 11541п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 15 мм	шт	308	37,11				11356					
79	79	ФССЦ- 18.1.09.06- 1030 Приказ Министров России от 26.12.2019	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/в	шт	36	40,5				1458					
80	80	ФССЦ- 23.8.03.05- 0002 Приказ Министров России от 26.12.2019	Резьба стальная приварная диаметром: до 20 мм прим	шт	36	4,08				147					
81	81	ФССЦ- 24.3.05.15- 0148 Приказ Министров России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	шт	612	3,46				2118					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	82	ФССЦ-23.8.03.06-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм	шт	72	10,97				790					
83	83	ФССЦ-23.8.04.12-0201 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки: 20х15х20 мм прим	шт	36	47,42				1707					
84	84	ФССЦ-18.5.10.03-0004 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Ниппель размером 3/4"	10 шт	7,2	104,4				752					
85	85	ФССЦ-18.5.10.03-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Ниппель: размером 1/2"	10 шт	30,6	87,8				2687					
86	86	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	620	1,02				632					
87	87	ФССЦ-24.3.05.16-0113 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	260	3,61				939					
88	88	ФССЦ-24.3.05.07-0153 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт	228	1,29				294					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	89	ФССЦ- 24.3.05.07- 0089 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х3/4"	шт	612	20,43				12503					
90	90	ФССЦ- 24.3.05.07- 0524 Приказ Минстроя России от 30.03.2020	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм	шт	430	51,1				21973					
91	91	ФССЦ- 23.5.02.02- 0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(Гильза) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	60	18,74				1124					
92	92	ФЕР16-02- 001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №1676/р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (жилая помещения) прим (Приказ от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При ремонто- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, а так же по возведению новых инженерных систем, в том числе по возведению новых инженерных систем) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОТ п.1.16. Теплоноситель системы отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03; раск.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2020 № 421/р прил.10 табл.3 п.9 Применяется ремонтно-строительных работ существующих в жилых помещениях без раскопок. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,04	610,18	507,64	76,03	11,76	24	20	3	52,7694 2,11	0,9657 0,04	
93	93	ФССЦ- 18.5.13.01- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	4	19,62				23 14 61 78					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	94	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (авиационных, железнодорожных, морских, речных, автомобильных, железных дорог, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОСТ-1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗТМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; ОСТ п.1.16.16 Тестовое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОСТ-1.03, ЗМ=1.03 к раск., ЗТМ=1.03, ТЗ=1.03; ТЗМ=1.03; Приказ от 04.09.2019 № 421/пр пункт 10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения. ОСТ-1.15, ЗМ=1.5 к раск., ЗТМ=1.5, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.5)	100 м	0,42	611,26	507,64	76,03	11,76	257	213	32	5	52,7694 22,16	0,9657 0,41
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП					125%*0,9 83%*0,85					251 154 662					
95	95	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	42	25,51				1071					
96	96	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (авиационных, железнодорожных, морских, речных, автомобильных, железных дорог, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОСТ-1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗТМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; ОСТ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОСТ-1.1, ТЗ=1.1; Приказ от 04.09.2019 № 421/пр пункт 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующая технологическая или лабораторная оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОСТ-1.2, ЗМ=1.2 к раск., ЗТМ=1.2, ТЗ=1.2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0,198	251,71	85,84	13,83	0,33	50	17	3		8,0605 1,6	0,03 0,01
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП					90%*0,9 70%*0,85					14 10 74					



ГРАНД-Смета 2020.1

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	97	ФЕР13-03-004-26 Прокат Минскорг Росси от 26.12.2019 №676/р	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (трубы и гильзы) за 2 раза (Прокат от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, ОЗТ п.1.13.1 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1, ТЗ=2, ТЗМ=2; Прокат от 04.09.2020 № 421/р прил.10 табл.3 п.1.1 Производятся ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2, ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)	100 м2	0,198	353,01	58,66	18,03	0,66	70	12	4		6,4668 1,28	0,06 0,01
<b>Накладные расходы от ФОТ</b> <b>Сметная прибыль от ФОТ</b> <b>Всего с НР и СП</b>					90%*0,9 70%*0,85					10 7 87					
98	98	ФЕР16-07-005-01 Прокат Минскорг Росси от 26.12.2019 №676/р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (Прокат от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, ОЗТ п.1.13.1 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1, ТЗ=2, ТЗМ=2; Прокат от 04.09.2020 № 421/р прил.10 табл.3 п.1.1 Производятся ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2, ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)	100 м	0,46	151,54	80,48	66,77		70	37	31		6,9138 3,18	
<b>Накладные расходы от ФОТ</b> <b>Сметная прибыль от ФОТ</b> <b>Всего с НР и СП</b>					128%*0,9 83%*0,85					43 26 139					
99	99	ФЕРм11-02-001-01 Прокат Минскорг Росси от 26.12.2019 №676/р	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (на стояках в подвале) (Прокат от 04.09.2020 № 421/р прил.10 табл.3 п.1.1 Производятся ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2, ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)	шт	17	13,57	12,26			231	208			1,238 21,01	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ		80%					109					
			Всего с НР и СП		60%					522					
100	100	ФССЦ-18.1.06.01-1032	Клапан ручной балансировочный с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа (20 кг/см2), номинальный диаметр 20 мм	шт	17	734,78				12491					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 № 676-н													
Раздел 6. Радиаторы															
Промывка отопительных приборов в жилых помещениях															
101	101	ФЕРр65-22	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	100 шт	2,7	5510,69	4813,35	234,45	101,25	14879	12966	633	273	557,1 1504,17	7,5 20,25
		5	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9)												
		Приказ Министров России от 26.12.2019 № 676-н	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)												
			Накладные расходы от ФОТ		74%					9819					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					8635					
			Всего с НР и СП							31333					
102	102	ФССЦ-18.5.08.05-0041	Крюки для крепления радиаторов MC-140	шт	540	7,42				4007					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 № 676-н													
Радиаторы в местах общего пользования															
103	103	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	0,1344	2474,87	889,54	488,65	116,59	333	117	66	16	96,9395 13,03	9,3626 1,26
		Приказ Министров России от 26.12.2019 № 676-н	(Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая жилищно-коммунальным процессам и новым строительством, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗТ=1,5; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СП п.1.18 Тепловое испытание систем отопления с проверкой работоспособности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.1 Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемых объектов капитального строительства без оказания рабочей процессам, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие жилищно-коммунальные или лабораторные оборудования, мебель и иные загромождающие помещения предельны ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)												
			Накладные расходы от ФОТ		128%*0,9					153					
			Сметная прибыль от ФОТ		83%*0,85					94					
			Всего с НР и СП							580					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
104	104	ФССЛ-18.5.10.07-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раднаторы отопительные чугунные 7 секций	шт		504,48				6054					
105	105	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 100/760р	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (радиаторы) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют выполняющие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0,142	251,71	85,84	13,83	0,33	36	12	2		8,0605 1,14	0,03
										10					
										7					
										53					
106	106	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 100/760р	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (радиаторы) за 2 раза (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют выполняющие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0,142	353,01	58,86	18,03	0,66	50	8	3		6,4668 0,92	0,06 0,01

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	107	ФЕР16-02-001-01 Принят Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (анализируемых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗТ п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	0,0095	493,44	406,11	60,83	9,41	5	4	1		42,2155 0,4	0,7726 0,01
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b> <b>Сметная прибыль от ФОТ</b> <b>Всего с НР и СП</b>		128%*0,9 83%*0,85					5 3 13					
108	108	ФСС-23.3.06.05-0001 Принят Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,95	9,2				9					
109	109	ФЕР16-02-001-03 Принят Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (анализируемых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗТ п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	0,0355	494,52	406,11	60,83	9,41	18	14	2		42,2155 1,5	0,7726 0,03
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b> <b>Сметная прибыль от ФОТ</b> <b>Всего с НР и СП</b>		128%*0,9 83%*0,85					16 10 44					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110	110	<b>ФССЦ-23.3.06.05-0003</b> Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неосаженые), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	3,55	19,4				69					
111	111	<b>ФЕР16-02-005-04</b> Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных типовых) производств в новом строительстве, в том числе из возводимых новых конструктивных элементов) СЗТ-1,15; ЗМ-1,25 и раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ОЛ п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проваркой равномерности прогрева стальных труб: СЗТ-1,03; ЗМ-1,03 и раск.; ЗТМ-1,03; ТЗ-1,03; ТЗМ-1,03; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1; Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса строительства, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы СЗТ-1,2; ЗМ-1,2 и раск.; ЗТМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2) <b>Накладные расходы от ФОТ</b> <b>Сметная прибыль от ФОТ</b> <b>Всего с НР и СП</b>	100 м	0,0085	1330,76	1005,78	260,73	32,82	11	9	2		103,0514 0,88	2,7347 0,02
112	112	<b>ФССЦ-23.5.02.02-0050</b> Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2хп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,85	60,17				10 6 27 51					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
113	113	ФЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОТ п.1.18.16 Тестовое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	100 м	0,0345	1340,46	1005,78	260,73	32,82	46	35	9	1	103,0514 3,56	2,7347 0,09
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					41 25 112					
114	114	ФССЦ-23.5.02.02-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,45	74,25				256					
115	115	ФЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	10 м	0,45	17,49	9,72	2,36		8	4	1		0,9808 0,44	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		88%*0,9 83%*0,85					2 3 13					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	116	ФССЦ- 23.8.01.22- 0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник универсальный с резьбой, размером 1/2"	10 шт	1,2	140,51				169					
117	117	ФССЦ- 23.8.04.06- 0310 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр "применит"	Отводы стальные кругозогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт	4	4,5				18					
118	118	ФССЦ- 23.8.04.06- 0310 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр "применит"	Отводы стальные кругозогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт	8	4,5				36					
119	119	ФЕР-16-02- 010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 319/пр п.6.7.1 При ремонтиро- вочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных по назначению процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил 10 табл. 3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающие технологические или лабораторные оборудования, мебель и иные возмещающие помещения проекты СЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.18.16 Текстовое описание системы отопления с правильной равномерности распределения отопительных приборов СЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к расч.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	10 м	0,085	31,4	12,98	4,88		3	2			1,3077 0,11	
			Накладные расходы от ФОТ		66% 0,9					1					
			Сметная прибыль от ФОТ		83% 0,85					1					
			Всего с НР и СП							5					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	120	ФЕР16-02-010-03 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (Приказ от 09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичия технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр пункт 10 табл.3 п.1.1 Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные хранилищающие помещения пределы СЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; СП п.1.18; Тепловое испытание систем отопления с правильной равномерности прогрева отопительных приборов СЗП=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	10 м	0,345	47,99	19,6	8,79		17	7	3		1,9757 0,68	
			Нескользящие расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		86%*0,9 83%*0,85					4 5 26 248					
121	121	ФССЦ-23.04.06-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт	4	62,05									
122	122	ФССЦ-23.04.08-0162 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-32х2,0 мм	шт	6	15,29				92					
123	123	ФССЦ-23.04.08-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм	шт	3	38,01				114					
124	124	ФССЦ-23.04.08-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт	1	50,14				50					



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	125	ФССЦ-23.8.04.08-0061 Проект Минстрой России от 26.12.2019	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт		11	48,43				533				
126	126	ФССЦ-23.8.04.08-0069 Проект Минстрой России от 26.12.2019	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт		1	51,26			51					
127	127	ФССЦ-23.8.04.08-0071 Проект Минстрой России от 26.12.2019	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм	шт		3	54,33			163					
128	128	ФЕР16-07-005-01 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №676пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 514пр п.5.7.1 При равнотемпературных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, в том числе по освоению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421пр пункт 10 п.6б.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки работ по аварийной предпринятой, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предельны ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)	100 м		0,045	151,54	80,48	66,77		7	4	3	6,9138 0,31	
			Накладные расходы от ФОТ			128%*0,9				5					
			Сметная прибыль от ФОТ			83%*0,85				3					
			Всего с НР и СП							15					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	129	ФЕР16-07-005-02 Проклад Монтаж Россия от 26.12.2019 №876/р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (Проклад от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/р прил. 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,043	158,37	80,48	66,77		7	3	3		6,9138 0,3	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					3 2 12					
130	130	ФЕР13-03-002-04 Проклад Монтаж Россия от 26.12.2019 №876/р	Опунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Проклад от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.08.2020 № 421/р прил. 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0,0257	251,71	85,84	13,83	0,33	6	2			8,0605 0,21	0,03
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					4 1 9					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
131	131	ФЕР13-03-004-26 Принят Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (инвентаризация помещений) процессом в новом строительстве, а также по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗТ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов другим способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.1.1 Принадлежность ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные дорогостоящие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0.0257	353.01	58.66	18.03	0.66	9	2			6.4668 0.17	0.06
			Накладные расходы от ФОТ							2					
			Сметная прибыль от ФОТ							1					
			Всего с НР и СП							12					
Арматура трубопроводная															
132	132	ФЕР16-05-001-01 Принят Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (инвентаризация помещений) процессом в новом строительстве, а также по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.1.1 Принадлежность ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные дорогостоящие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗТ п.1.13.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	шт	37	49.56	18.95	5.41	0.19	1834	701	200	7	2.0895 77.31	0.0154 0.57
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
133	133	ФССЦ-18.1.09.09-0004 Принят Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Краны шаровые "LD" для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром: 25 мм прим	шт	2	501.62									

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
134	134	ФССЦ- 23.8.03.11- 0674 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл	2	19,21				38					
135	135	ФССЦ- 18.1.04.06- 0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с мехфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 25 мм	шт	1	651,38				651					
136	136	счет фактура № 3570 от 28.10.2020	Клапан предохранительный пружинный регулируемый VALTES VT1831 DV32	шт	1	702,01				702					
137	137	ФССЦ- 23.8.03.05- 0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Резьба стальная приварная диаметр: до 32мм прим	шт	1	6,9				7					
138	138	ФССЦ- 23.8.03.11- 0674 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл	2	19,21				38					
139	139	ФССЦ- 18.1.09.08- 1008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2"x1/2", с внутренним резьбовым присоединением	шт	26	102,37				2662					
140	140	ФССЦ- 23.8.03.05- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Резьба стальная приварная диаметр: до 15 мм прим	шт	29	3,14				91					
141	141	ФССЦ- 18.5.10.03- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Ниппель размером 1/2"	10 шт	0,2	87,8				18					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
142	142	ФССЦ-18.1.09.08-1010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой патунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"X3/4", с внутренним резьбовым присоединением	шт	2	133,84				267					
143	143	ФЕР-16-05-001-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7: При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах) в числе по возводимому объекту конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства без освоения рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные размещающие помещения помещений ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. СП п.1.16.16 Тестирование системы отопления с пропорцией рециркуляции приравняв отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	шт	4	91,95	33,52	13,01	0,79	368	134	52	3	3,8956 14,78	0,0618 0,25
Платежные расходы от ФОТ										158 97 623					
Сметная прибыль от ФОТ					128%*0,9 83%*0,85										
Всего с НР и СП					2	708,2				1416					
144	144	ФССЦ-18.1.09.11-0131 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШЦ.Ф.100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт											
145	145	ФССЦ-18.1.04.06-0005 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Клапаны обратные пружинные "Dalloss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 100 мм	шт	1	2221,61				2222					
146	146	ФССЦ-18.1.03.02-0024 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм	шт	1	680,04				680					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
147	147	ФССЦ-23.8.03.11-0680 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл		8	47			376							
148	148	ФЕР18-06-002-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.4.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая реконструкцию объектов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения проблемы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП в 1.18.18 Теллеры испытание систем ополаскивания с прибором равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к расч.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	шт	1	952,48	47,28	20,61	0,77	952	47	21	1	5,0886	5,09	0,0618	
				Накладные расходы от ФОТ				128%*0,9		83%*0,85		55		34		1041	
				Сметная прибыль от ФОТ													
				Всего с НР и СП				2		37							
149	149	ФССЦ-23.8.03.11-0679 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл		2											
150	150	ФССЦ-18.5.10.03-0004 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Ниппель, размер 3/4"	10 шт		0,2	104,4			21							

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151	151	ФЕР18-06-002-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр в 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (многоэтажных многоквартирных домов) в целях обеспечения безопасности жизни граждан по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 42/пр от 10 марта 2021 г. п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие инженерные или лабораторное оборудование, мебель и иные хранимые/объекты размещения предметов ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 а расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой dimensionalности арматуры отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к расч.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	шт	1	158,6	47,28	20,73	0,77	159	47	21	1	5,0886	0,0618
														5,09	0,06
УО	18.05.02-0005		Грязевик из стальных электросварных и водопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 108 мм, наружные диаметр корпуса 325 мм Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	шт	1	823				823					
152	152	ФССЦ-18.05.03-0024 Расказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Грязевик из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт	1	1598,15				1598					
153	153	ФССЦ-23.8.03.11-0680 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл	2	47				94					
154	154	ФССЦ-18.5.10.03-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Ниппель размером 1/2"	10 шт	0,2	87,8				18					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
155	155	ФЕР18-06-007-01 Проклад Министерство России от 26.12.2019 №876пр	Установка фильтров диаметром : 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (инвентарных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществлялось в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производств, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные взрывоопасные помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. СП1 п.1.16 Телескопические системы отопления с переменной равномерности течения отопительных жидкостей ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к расч.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	10 шт	0,7	171,76	100,21	64,3	5,95	120	70	45	4	10,6605 7,46	0,5098 0,36
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		126%*0,39 83%*0,85					85 52 257					
156	156	ФССЦ-18.2.08.04-0004 Проклад Министерство России от 26.12.2019 №876пр	Фильтры ИТАР с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2"	шт	6	34,38				208					
157	157	ФССЦ-18.2.08.09-1078 Проклад Министерство России от 26.12.2019 №876пр	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм	шт	1	786,78				787					
158	158	ФССЦ-23.8.03.11-0674 Проклад Министерство России от 26.12.2019 №876пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл	2	19,21				38					



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159	159	ФЕР18-06-007-06 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка фильтров диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 513/пр в.б.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производств, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проведением реконструкции прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	10 шт	0,1	366,16	182,22	164,25	12,95	37	18	16	1	19,6153 1,96	1,066 0,11
			Накладная расхода от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					44 13 72 782					
160	160	ФССС-18.2.08.05-0014 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые	шт	1	782,31									
161	161	ФССС-23.8.03.11-0679 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл	2	37				74					
162	162	ФЕР18-06-007-07 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка фильтров диаметром : 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 513/пр в.б.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производств, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проведением реконструкции прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	10 шт	0,1	455,75	215,24	211,5	13,61	46	22	21	1	23,1688 2,32	1,097 0,11

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			налоговые расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0.9 83%*0.85					26 16 88					
163	163	ФССЦ- 18.2.08.05- 0015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Фильтры для очистки воды, ФМФ-100, французские	шт	1	927,8				928					
164	164	ФССЦ- 23.8.03.11- 0680 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл	2	47				94					
165	165	ФЕР-18-06- 003-10 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка воздухоотводчиков (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичный технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 и раск., ЗТМ=1,23; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.1.1 Производится ремонтно-строительный работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения приемы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 и раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; СП п.1.16.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой герметичности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 и раск.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	шт	3	40,03	21,49	9,66	1,5	120	64	29	5	2,26 6,78	0,1236 0,37
			налоговые расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0.9 83%*0.85					79 49 248					
166	166	ФССЦ- 19.1.02.01- 1002 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"	шт	3	120,2				361					
167	167	ФССЦ- 18.5.10.03- 0004 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Ниппель, размер 3/4"	10 шт	0,3	104,4				31					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
168	168	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №875/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателями, масса агрегата: до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.8.7.1. При ремонте: проставление работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. СП п.1.18.16 Тестовые испытания систем отопления с проваркой равновесности программы отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	шт	1	244,27	171,66	18,46	1,59	244	172	18	2	18,4782 18,48	0,1236 0,12
										200 123 567					
169	169	ФССЦ-23.8.03.11-0677 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №875/пр	Опанцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл	2	25				50					
170	170	счет фактура № 3570 от 26.10.2020	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" сери: CR 10-06 DN 40 HQQE 3x400 v	шт	1	23152,55				23153					
171	171	ФЕР11-02-001-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №875/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (манометр) (Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	9	13,57	12,26			122	110		1,236 11,12		
										88 66 276					
172	172	ФССЦ-63.4.01.01-0004 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №875/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3у	шт	9	47,94				431					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
173	173	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик реле) (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр пункт 10 табл.3 п.1.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт	1	13,57	12,26			14	12			1,236 1,24	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					10 7 31 1230					
174	174	счет О фактура № 3570 от 28.10.2020	Датчик-реле давления для воды, воздуха, масла типа КР1 35 (-0,2-8бар)-G1/4	шт	1	1230,14									
175	175	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка термометров в опрессованных и угловых (Приказ от 04.09.2019 № 515/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая жилищно-коммунальным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр пункт 10 табл.3 п.1.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют обслуживающие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 СП п.1.16 Тестовое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗТ=1,03; ЗМ=1,03 к рас.; ЗТМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)	компл	5	6,43	4,14			32	21			0,4406 2,2	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					24 15 71 609					
176	176	ФССС-63.4.05.01-0002 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	компл	5	121,89									

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
177	177	ФЕРм11-02-022-03 Плмз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876нр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм (Приказ от 04.08.2020№ 421/пр прил. 10 табл. 3 л.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечание 037п1.2, 3М*1.2 и рас., 3ТМ*1.2, Т3*1.2 Надбавные расходы от ФОТ	шт	1	18,81	10,8			19	11			1,236 1,24	
178	178	счет О фактура № 3570 от 26.12.2020	Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	компл		8649,7				8650					
179	179	ФССЦ-23.8.03.11-0676 Плмз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876нр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл	4	23,4				94					
180	180	ФЕРм11-02-001-01 Плмз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876нр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.08.2020№ 421/пр прил. 10 табл. 3 л.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечание 037п1.2, 3М*1.2 и рас., 3ТМ*1.2, Т3*1.2 Надбавные расходы от ФОТ	шт	2	13,57	12,26			27	25			1,236 2,47	
181	181	счет О фактура № 3570 от 26.12.2020	Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	шт.		1547,11				20 15 62 3094					
182	182	ФССЦ-18.5.08.09-0001 Плмз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876нр	Датчик давления MBS 1700 G1/2" Патрубки	10 шт	0,2	277,5				56					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
183	183	ФЕРм12-10-001-01	Боьишки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (Заполненные под ТПС-2шт, Импл. тр. из к-та РР-НО -2шт, РД-НЗ-2шт) (Приказ от 04.09.2019 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.1 Производство для монтажа-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без оставления рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют демонтажные, монтажные или лабораторные сооружения, мебель и иные возмещающие помещения помещений ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2.	100 шт	0,08	2121,9	892,64	459,34	0,1	170	55	37		72 5,76	16 0,012
	УФ	26.1.01.07-0002	Боьишки скошенные	шт	100	9,4				75,2					
			Накладные расходы от ФОТ		80%					44					
			Сметная прибыль от ФОТ		60%					33					
			Всего с НР и СП							247					
184	184	ФССЦ-26.1.01.07-0002	Боьишки скошенные	шт	4	9,4				38					
185	185	ФССЦ-24.3.05.18-0101	Штуцеры из к-та термопреобразователя ТПС (прям.) прим	компл	4	32,06				128					
186	186	ТЕРм11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 л. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без оставления рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения помещений ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)	1 шт.	4	8,93	8,78			36	35			1,236 4,94	
			Накладные расходы от ФОТ		80%					28					
			Сметная прибыль от ФОТ		60%					21					
			Всего с НР и СП							85					
187	187	счет фактура № 3570 от 28.10.2020	Расходомер электромагнитный Вэлт Ду32 ЭРСВ-440Л В	шт.	2	5327,34				10655					
188	188	счет фактура № 3570 от 28.10.2020	Присоед. арматура для ЭРСВ-440Л В Ду32 компл. №1 (фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки)	шт.	2	415,41				831					
Итого															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
189	189	ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штты и пульты, масса: до 50 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без освоения рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметы ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 и раск., ЗПМ=1,2.	шт	1	163,43	54,76	11,16	1,07	163	55	11	1	6,18	0,084
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ		80%					45					
			Всего с НР и СП		60%					34					
						242									
190	190	смет фактура	Шкафная установка с автоматическим поддержанием давления теплоносителя и управлением двумя циркуляционными насосами, размером 800х600х250	шт	1	14582,6				14563					
191	191	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор (прим. Выключатель автоматический) или аппарат (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без освоения рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметы ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 и раск., ЗПМ=1,2.	шт	1	12,64	12,26			13	12			1,236	1,24
			Накладные расходы от ФОТ							11					
			Сметная прибыль от ФОТ		95%					8					
			Всего с НР и СП		65%					32					
192	192	ФССЦ-62.1.01.09-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель автоматический: «IEK» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С	шт	1	29,62				30					
193	193	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без освоения рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметы ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 и раск., ЗПМ=1,2.	шт	1	227,41	24,53	25,98	2,71	227	25	26	3	2,472	0,216
			Накладные расходы от ФОТ												0,22
			Сметная прибыль от ФОТ		95%					27					
			Всего с НР и СП		65%					18					
						272									
194	194	ФССЦ-20.4.04.03-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штты с монтажной панелью ЦМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт	1	1041,24				1041					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
195	195	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик температуры)	шт	1	13,57	12,26			14	12			1,236 1,24	16
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 п.1.1 Производятся работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1,2; ЗМ-1,2 в раск.; ЗПМ-1,2;												
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>												
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>												
196	196	счет О фактура № 3570 от 28.10.2020	Всего с НР и СП	шт	1	378,23				378					
197	197	ФЕРм11-03-001-01	КТПТР-01-2- Р1500-100 датчик температуры наружного воздуха	шт	1	7,28	6,19			7	6			0,624 0,62	
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (регулятор отопления + модуль токового выхода)	шт	1										
			(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 п.1.1 Производятся работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1,2; ЗМ-1,2 в раск.; ЗПМ-1,2;												
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>												
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>												
198	198	счет О фактура № 3570 от 28.10.2020	Всего с НР и СП	шт	1	7856,59				7857					
199	199	ФЕРм11-04-008-01	Регулятор отопления Вэлэт РО-2МТ + модуль токового выхода(только для РО-2М)	шт	1	11,65	10,68	0,79	0,14	12	11	1		1,236 1,24	0,012 0,01
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (панель управления)	шт	1										
			(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 п.1.1 Производятся работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1,2; ЗМ-1,2 в раск.; ЗПМ-1,2;												
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>												
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>												
200	200	счет О фактура № 3570 от 28.10.2020	Всего с НР и СП	шт	1	242,51				243					
			VLT панель управления LCP 12 с потенциометром IP21	шт	1										



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	201	ФЕРм11-04-008-01 /Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Съемные и выдающие блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (частротный преобразователь) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1,2, ЗМ-1,2 и раск.: ЗПМ-1,2; <b>Накладные расходы от ФОТ</b> Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	шт		1	11,65	10,68	0,79	0,14	12	11		1,236 1,24	0,012 0,01
202	202	счет фактура № 3570 от 28.10.2020	Преобразователь частоты Danfoss VLT® FC-51 на 2,2 кВт, 380В, код заказа 132F0022	шт		1	1198,07			1198					
203	203	ФЕРм08-02-409-09 /Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1,2, ЗМ-1,2 и раск.: ЗПМ-1,2; <b>Накладные расходы от ФОТ</b> Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м		0,8	184,24	167,45		147	134			18,24 14,59	
204	204	ФСС-24.3.01.02-0022 /Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м			21,2			127 87 361					
205	205	ФЕРм08-02-412-01 /Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм² (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1,2, ЗМ-1,2 и раск.: ЗПМ-1,2; <b>Накладные расходы от ФОТ</b> Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м		0,74	64,09	50,65	2,17	0,31	47	37	2	5,388 3,99	0,024 0,02
						95% 65%				39 24 106					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
206	206	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ-1, 2; ЗМ-1, 2 в раск.; ЗГМ-1, 2;	100 м	0,16	79,63	60,8	4,34	0,6	13	10	1		6,468 1,03	0,048 0,01
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>		95%					10					
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>		65%					7					
			<b>Всего с НР и СП</b>							30					
207	207	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ-1, 2; ЗМ-1, 2 в раск.; ЗГМ-1, 2;	100 м	0,6	100,16	70,96	6,52	0,91	60	43	4	1	7,548 4,53	0,072 0,04
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>		95%					42					
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>		65%					29					
			<b>Всего с НР и СП</b>							131					
208	208	ФЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ-1, 2; ЗМ-1, 2 в раск.; ЗГМ-1, 2;	100 м	0,13	31,12	20,64	2,17	0,31	4	3			2,196 0,29	0,024
			<b>Накладные расходы от ФОТ</b>		95%					3					
			<b>Сметная прибыль от ФОТ</b>		65%					2					
			<b>Всего с НР и СП</b>							9					
209	209	ФССЦ-21.1.06.09-0176 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,0612	11836,8				724					
210	210	ФССЦ-21.1.08.03-0693 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,01632	8958,61				146					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211	211	ФССЦ- 21.1.08.01- 0053	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляция из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластика, с экраном из апомолимерной ленты, марки КСПЭВ 2х0,50	1000 м	0,00816	1314,11				11					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
212	212	ФССЦ- 21.1.08.01- 0054	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляция из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластика, с экраном из апомолимерной ленты, марки КСПЭВ 2х2х0,50	1000 м	0,03672	2547,76				94					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
213	213	ФССЦ- 21.2.03.08- 0011	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50	1000 м	0,026	2012,21				52					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
214	214	ФССЦ- 21.2.03.08- 0012	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,75	1000 м	0,018	2106,9				38					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
215	215	ФЕРм08- 02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1 Примечание: работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без освоения работ, процесса строительства, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения: объекты ОЗТ-1,2; 3М-1,2 в раск. 3/1М-1,2;	100 м	0,02	554,85	362,76	6,52	0,91	11	7			38,592 0,77	0,072
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
		№47/пр													
			Накладные расходы от ФОТ							1					
			Сметная прибыль от ФОТ							5					
			Всего с НР и СП							23					
216	216	ФССЦ- 21.2.03.05- 0070	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2	1000 м	0,002	4999,13				10					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
217	217	ФЕРм08- 02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1 Примечание: работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без освоения работ, процесса строительства, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения: объекты ОЗТ-1,2; 3М-1,2 в раск. 3/1М-1,2;	100 м	0,12	875,62	208,68	78,17	6,94	105	25	9	1	22,2 2,66	0,552 0,07
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
		№47/пр													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП												
218	218	ФССЦ-08.3.07.01-0040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, горячекатанная	Т	0,01512	8736,3									
219	219	ФЕРм12-12-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ-1,2; СК-1,2 к раск.; ЗГМ-1,2;	шт	1	54,38	50,8	1,81	0,32	54	51	2		5,28 5,28	0,024 0,02
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							41 31 126					
220	220	счет О фактура № 3570 от 28.10.2020	Клапан регулирующий двухходовой фланцевый VFM2 Ду32 065B3056	шт	1	7532,24				7532					
221	221	ФССЦ-23.8.03.11-0651 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	КОМП	2	19,2				38					
222	222	счет О фактура № 3570 от 28.10.2020	Электропривод ARV 152 для применения с клапанами VFM2	шт	1	8465,94				8466					
223	223	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ-1,2; СК-1,2 к раск.; ЗГМ-1,2;	шт	1	13,57	12,26			14	12			1,236 1,24	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							10 7 31					
224	224	ФССЦ-63.4.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Термопреобразователи сопротивления, марка: «Валет ТПС», Р1500, Р1100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара)	шт	1	332,76				333					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
225	225	ФССЦ-03.4.06.02-0001	Термообразователи сопротивления, марка: «Взлет ТПС», Р1500, Р1100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара)	шт		316,92				317					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
226	226	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	0,08	415,77	265,31	38,54	3,01	33	21	3		28,224 2,26	0,24 0,02
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса строительства, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождения помещений предметами ОСП-1,2; 3М-1,2 и расч.: 3ГМ-1,2;												
			Накладные расходы от ФОТ			95%				20					
			Сметная прибыль от ФОТ			65%				14					
			Всего с НР и СП							67					
227	227	ФССЦ-20.2.07.04-0002	Поток кабельный без крышки неперфорированный РНК 100, размер 2500х100х50 мм, горячеоцинкованный	шт		27,46				82					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
228	228	ФССЦ-20.2.03.06-0014	Крышка лотка РНК: 100, длина 2,5 м	шт		18,72				56					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Раздел 8. Пусконаладочные работы АТП															
229	229	ФЕРп02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 2	система	1	260,43	260,43			260	260			17,6 17,6	
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
			Накладные расходы от ФОТ							169					
			Сметная прибыль от ФОТ			65%				104					
			Всего с НР и СП			40%				533					
230	230	ФЕРп02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	канал	5	125,34	125,34			627	627			8,47 42,35	
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
			Накладные расходы от ФОТ							408					
			Сметная прибыль от ФОТ			65%				251					
			Всего с НР и СП			40%				1286					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
231	231	ФЕРп07-10-012-01	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч	система	1	1055,56	1055,56			1056	1056			73,1	73,1
		Приказ Министров России от 26.12.2019													
		нагрузка													
			Накладные расходы от ФОТ		65%					688					
			Сметная прибыль от ФОТ		40%					422					
			Всего с НР и СП							2164					
<b>Раздел 9. Вывоз мусора</b>															
232	232	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,3895	42,98	42,98			189	189	189			
		Приказ Министров России от 26.12.2019													
			НР 0% от ФОТ												
			СП 0% от ФОТ							189					
			Всего с НР и СП												
233	233	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	4,3895	15,35	15,35			67	67	67			
		Приказ Министров России от 26.12.2019													
			НР 0% от ФОТ												
			СП 0% от ФОТ							67					
			Всего с НР и СП												
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										447692	40114	5260	779	4395,94	62,88
Накладные расходы										35922					
Сметная прибыль										23356					
<b>Итого по акту:</b>															
Итого Строительные работы										409322				4164,24	62,38
Итого Монтажные работы										6146				98,66	0,5
Итого Оборудование										87519					
Итого Прочие затраты										3883				133,06	
Итого										506970				4395,94	62,88
В том числе:															
Материалы										314789					
Машины и механизмы										5260					
ФОТ										40893					
Оборудование										87519					
Накладные расходы										35922					
Сметная прибыль										23356					
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>506970</b>				<b>4395,94</b>	<b>62,88</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>															

ГРАНД-Смета 2020.1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
<b>Итого по акту:</b>															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого Оборудование															
Итого Прочие затраты															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Оборудование															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 20%															
<b>ВСЕГО по акту</b>															
<b>ИТОГО с учетом аукционного снижения 0,5%</b>															
<b>НДС 20%</b>															
<b>ВСЕГО с учетом аукционного снижения 0,5%</b>															

Сдал: Генеральный директор ООО "Высота" \_\_\_\_\_

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер \_\_\_\_\_

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" \_\_\_\_\_

Старший по дому ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_



Расценки  
соответствуют  
смете \_\_\_\_\_ О.И. Дмитриева

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА МКД»  
**ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ**  
**ПОДТВЕРЖДАЮ**  
Федорингов Д.В.

Представитель Администрации  
на комиссию не явился